

陆河县教育系统补短板建设项目
(上护中学供电系统安装工程) 工程

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 陆河县教育系统补短板建设项目(上护中学供电系统安装工程)

投 标 总 价 (小写): 526,379.61

(大写): 伍拾贰万陆仟叁佰柒拾玖元陆角壹分

投 标 人: _____



湖南启迪电力建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

文琼

(签字或盖章)

编 制 人: _____



肖彬
B11244300014108
湖南启迪电力建设有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026-08-19

编 制 时 间: _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	457537.64	
2	措施合计	11972.43	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11972.43	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	13407.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	10000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	3407.00	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	482917.07	
5	增值税销项税额	43462.54	—
6	总造价	526379.61	
7	人工费	29602.57	
投标报价合计=1+2+3+4+5		526,379.61	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程）

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					457538	
1	030401001001	箱式变压器 ZGS13-Z-800kVA	1. 组合式箱式变压器 2. 型号：ZGS13-Z-800kVA 、外壳接地 3. 见图纸配8路出线	套	1	183647	183647	
2	010401001001	箱变基础	1. 名称：箱变基础（见图纸） 2. 型号：800kVA	座	1	10065.3	10065.3	
3	030410002002	10kV户外双杆断路器组 装装置（含 计量装置）	1. 名称：10kV户外双杆断 路器组装置 2. 备注：含避雷器横担、 高压避雷器（安装及调 试）、隔离开关横担、隔 离刀闸（配套底板）、高 压引下线、瓷横担、真空 断路器、高压引下线横担、 接地线夹、接地圆钢、铜 芯线、电缆上杆钢管等一 切设备安装 3. 其它：满足设计要求及 施工验收规范	组	1	23339.9	23339.9	
4	030410001001	环形钢筋混 凝土电杆	1. 名称：环形钢筋混凝土 电杆 2. 规格：190*12m*50KN 3. 高度：12m 4. 其它：满足设计要求及 施工验收规范	根	4	2599.64	10398.6	
5	030410003001	10kV架空绝 缘导线 JKLGYJ-	1. 材质：绝缘钢芯铝绞线 2. 规格：JKLGYJ-70/10kV	km	0.375	9885.1	3706.91	
6	030410004001	单回电缆上 杆装置	1. 名称：单回电缆上杆装 置 2. 备注：含高压避雷器 （安装及调试）、隔离刀 闸（配套底板）、高压引下 线、瓷横担、铁件制作安 装、铜芯接地线等一切设 备安装 3. 其它：满足设计要求及 施工验收规范	组	1	7232.81	7232.81	
7	030401001002	箱式变压器 钢护栏	1. 箱式变压器钢护栏（含 门及五金柱） 2. 柱高2.5米，网高2.3米	m2	43.24	402.41	17400.2	
本页小计							255791	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程）

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	030409005001	箱变及设备接地网	1. 户外接地母线16号热镀锌圆钢 2. 接地极制作安装 L50*5*2500 3. 土质：坚土	套	1	4721.48	4721.48	
9	030410002003	S1-D1杆型组装	1. 名称：SZ-D1杆型组装 2. S1-D1单回终端杆组装	组	1	906.39	906.39	
10	030410002004	S1-J3杆型组装	1. 名称：S1-J3杆型组装 2. S1-J3单回直线耐张杆组装图	组	1	2143.26	2143.26	
11	030410001003	带绝缘子拉线安装	1. 带绝缘子拉线 2. 见施工图	组	2	868.85	1737.7	
12	010507002002	变台操作场地硬化	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度 (cm): 20 2. C20混凝土10石 (配合	m ²	14.2598	101.91	1453.22	
13	040504001002	高压坑工作井	1. 名称：高压坑工作井 2. 暂估价，结算按实	座	2	2800	5600	
14	030408003001	电缆保护管	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管 (公称直径mm以下) 150 一根 实际根数	m	295.63	295.63		
15	030408001001	电力电缆	1. 型号：电缆 2. 规格：ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*70 3. 敷设方式：管道电缆敷设	m	25	174.82	4370.5	
16	030408006001	电力电缆头	1. 名称：户内电缆终端头 2. 型号：3*70 3. 电压等级 (kV)：10kV	个	2	210.75	421.5	
17	030414015001	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级 (kV)：10kV	根	1	3546.48	3546.48	
18	050307009001	电力设施安健环	1. 名称：电力设施安健环 2. 杆号牌、警示牌、开关、刀闸名称牌 3. 暂估价，结算按实	项	1	1500	1500	
19	030408001002	电力电缆	1. 铜芯电力 2. 规格：WDZB-YJY-4*240+1*120	m	200	818.09	163618	
本页小计							190314	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	11972.43	100	11972.43			按招标文件规定计
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生

编制人（造价人员）：

肖彬
811244300014108
湖南启迪电力建设有限公司
有效期至:2028年08月19日

复核人（造价工程师）：

肖彬
811244300014108
湖南启迪电力建设有限公司
有效期至:2028年08月19日

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程）

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

尚村

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系
统安装工程）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	10000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3407.00		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	13407.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

B11244800014108
湖南岳电建设有限公司
有效期至:2028年08月19日

计

复核人

（造价工程师 有效期至

湖南启通电力建设有限公司
(造价工程师)
有效期至:2028年08月19日

表一13