

陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙

安全防护改造项目

最 高 报 价

建设单位：陆河县新田镇中心小学

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

工程造价咨询企业：中晟汇创建设发展有限公司

工程总价（小写）：2326059.04 元

（大写）：贰佰叁拾贰万陆仟零伍拾玖元零肆分

审核单位：陆河县财政投资评审中心（签字盖章）

2026 年 04 月 24 日



审 核 报 告

一、评审依据：

1、工程量清单编审按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），执行《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省通用安装工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》、《广东省建设工程计价依据（2018）》进行计价，汕建价发〔2019〕22 号、粤建标函(2019)819 号等规定计取有关费用。

2、根据委托方提供的可行性研究报告、初步设计资料、概算资料、施工图、预算书（含电子文件）、工程量计算书进行审核。

3、人材机价格参照 2026 年 03 月份《陆河县县城部分建筑材料价格》及同期《汕尾建设工程材料综合单价》，缺项部分参照广东省信息价及同期市场询价。

4、按省财政厅《广东省财政性资金基本建设投资审核暂行办法》（粤财基〔2000〕18 号）、《广东省建设工程造价管理规定及其修订》（省政府第 205 号令、省政府第 289 号令）、《汕尾市政府投资管理办法》（汕府〔2022〕19 号）、《汕尾市财政局投资评审内部工作规程》（汕财投审〔2022〕1 号）、县财政局《陆河县财政局投资评审工作暂行规定》（陆河财建〔2025〕13 号）等规定进行评审。

二、项目概况：

陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目，项目包括：装饰工程、电气工程、给排水工程、智能化工程等。

三、审核说明：

- 1、建设单位应对项目的真实性和合法性负责；
- 2、建设单位应对项目**招标控制价**送审资料的真实性和完整性负责。

四、主要核增（减）原因、工程量及材料价格如下：

（一）工程量

1、装饰工程-教学楼-清单 011201001005 外墙砖报审工程量 1726.17m²，核定工程量 1645.79m²；

2、装饰工程-厕所-清单 031003007001 小便器报审工程量 30 组，核定工程量 0 组；

3、装饰工程-厕所-清单 031003006002 大便器报审工程量 30 组，核定工程量 0 组；

4、装饰工程-厕所-清单 031003003001 洗脸盆报审工程量 30 组，核定工程量 0 组；

(二) 材料价格

- 1、膨胀螺栓报审单价 56.57 元/十套、核定单价 3.81 元/十套；
- 2、木门报审单价 909.82 元/m²、核定单价 374.33 元/m²；
- 3、综合工日报审单价 110 元/工日、核定单价 110 元/工日；
- 4、其他没有执行信息价的按信息价计算。

(三) 其他

- 1、预算包干费计入其他项目费中；
- 2、设计费、造价费、监理费、招标代理费合计 247055.02 元不计入；
- 3、增值税税率 9%。

五、审核结论：

工程预算送审造价 2761781.79 元，经财政投资评审中心审核，核定造价 2326059.04 元，核减造价 435722.75 元（详见工程造价汇总表）。

工程项目清单汇总表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目 标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	1812467.5
1.1	陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目	1812467.5
1.1.1	装饰工程	1604491.52
1.1.2	电气工程	131815.2
1.1.3	给排水工程	58496.84
1.1.4	智能化工程	17663.94
2	措施项目费	270789.97
2.1	安全生产措施费	60700.99
2.1	其中：安全生产措施费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3	其他项目费	50741.65
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	1800
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	48941.65
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
6	设计费	
11	造价费	
7	监理费	
13	招标代理费	
4	税前工程造价	2133999.12
5	增值税	192059.92
6	合 计	2326059.04

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量为清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目	标段: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目
--------------------------------------	------------------------------------

第 1 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	011201001005	外墙砖	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆 厚度(mm):12 合 并制作子目 水泥 防水砂浆(配合比) 1:2 2. 聚合物水泥(JS) 防水涂料 立面 1. 5mm厚 实际厚度(mm):1 3. 墙面 聚合物水 泥砂浆 20mm 实 际聚合物水泥砂浆 厚度(mm):5 4. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	1645.79	178.41	293625.39
		更换门窗					146842.69
7	010801001002	木门	1. 无纱镶板门、胶 合板门安装 无亮 单扇 2. 成品套装平开门 (含框、扇)	m2	75.6	415.85	31438.26
8	010807005001	铝合金推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉 窗90系列	m2	358.8	321.64	115404.43
		水磨石地面					228805.95
9	011101001002	水磨石地面	2. 楼地面普通水磨 石整体面层 玻璃 嵌条 20+15mm 合 并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	2019.47	113.3	228805.95
		内墙刷乳胶漆					74222.5
本页小计							669274.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	011403001001	内墙刷乳胶漆	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm): 12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3. 乳胶漆底油二遍 面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	1493.11	49.71	74222.5
		天棚					61674.61
11	011403001002	乳胶漆天棚	1. 乳胶漆底油二遍 面油二遍 抹灰面 天棚面 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	m2	2019.47	30.54	61674.61
		屋面防水					151648.78
本页小计							135897.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm 厚 4. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 实际层数(层):1.5 5. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 6. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 现浇构件圆钢 ϕ 4 内	m2	718	211.21	151648.78
		内墙墙裙					87787.46
13	011201001006	内墙墙裙	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300 外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	782.28	112.22	87787.46
		一楼大厅木格栅天花					
		铝塑屋檐					
本页小计							239436.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 5 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	010401001002	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车 运距自行考虑	m3	10.7076	159.7	1710
22	010802001002	金属门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车 运距自行考虑	m2	13.6416	120.59	1645.04
23	031003006001	大便器拆除	1. 大便器 2. 大便器水箱(高、低位水箱通用)	组	24	63.84	1532.16
24	011102003003	块料楼地面	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车 运距自行考虑	m2	123.42	20	2468.4
		新建					66575.12
25	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	10.8	453.57	4898.56
26	011207003002	蓄水池	1. 蓄水池	个	6	442.48	2654.88
本页小计							14909.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	011203003002	内墙面贴砖	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 3. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 4. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	66.3	187.7	12444.51
28	011403001003	内墙刷乳胶漆	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3. 乳胶漆底油二遍 面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	397.8	49.71	19774.64
本页小计							32219.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
29	011102003004	厕所防滑砖地面	1. 细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 楼地面陶瓷地砖 (每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	123.42	150.03	18516.7
30	010802001003	铝合金门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	18.5328	447.09	8285.83
		电气工程					131815.2
31	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 (1AL) 2. 安装方式: 嵌入式(半周长1.5米及以内) 3. 箱体、箱内元器件及配件安装 4. 焊、压接线端子、二次线连接 5. 接地、标识、调试等	台	1	2715.89	2715.89
本页小计							29518.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（2/3AL） 2. 安装方式: 嵌入式（半周长1.5米及以下） 3. 箱体、箱内元器件及配件安装 4. 焊、压接线端子、二次线连接 5. 接地、标识、调试等	台	2	2515.89	5031.78
33	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（4AL） 2. 安装方式: 嵌入式（半周长1.5米及以下） 3. 箱体、箱内元器件及配件安装 4. 焊、压接线端子、二次线连接 5. 接地、标识、调试等	台	1	1765.89	1765.89
34	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（AL1） 2. 安装方式: 嵌入式（半周长1.5米及以下） 3. 箱体、箱内元器件及配件安装 4. 焊、压接线端子、二次线连接 5. 接地、标识、调试等	台	16	1065.89	17054.24
35	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 配电箱（AL2） 2. 安装方式: 嵌入式（半周长1.5米及以下） 3. 箱体、箱内元器件及配件安装 4. 焊、压接线端子、二次线连接 5. 接地、标识、调试等	台	4	1065.89	4263.56
本页小计							28115.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱(AL3) 2.安装方式:嵌入式(半周长1.5米及以下) 3.箱体、箱内元器件及配件安装 4.焊、压接线端子、二次线连接 5.接地、标识、调试等	台	1	1125.89	1125.89
37	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱(AL4) 2.安装方式:嵌入式(半周长1.5米及以下) 3.箱体、箱内元器件及配件安装 4.焊、压接线端子、二次线连接 5.接地、标识、调试等	台	1	1095.89	1095.89
38	030413001001	LED半球形吸顶灯	1.名称:LED半球形吸顶灯 2.规格、型号:满足设计要求 3.安装方式:吸顶 4.未尽事项以图纸及相关资料为准	套	43	86.85	3734.55
39	030413003001	双管荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格、型号:满足设计要求 3.安装方式:吸顶 4.未尽事项以图纸及相关资料为准	套	88	82.41	7252.08
40	030413002001	平板灯(卫生间)	1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	24	97.62	2342.88
本页小计							15551.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	030405015001	吊风扇	1. 名称:吊风扇 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 安装方式:吸顶 4. 未尽事项以图纸及相关资料为准	台	40	245.51	9820.4
42	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 未尽事项以图纸及相关资料为准	套	18	22.01	396.18
43	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 未尽事项以图纸及相关资料为准	套	6	23.46	140.76
44	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 未尽事项以图纸及相关资料为准	套	3	26	78
45	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 未尽事项以图纸及相关资料为准	套	19	28.25	536.75
46	030413014001	插座	1. 名称:单相二三暗装插座 2. 规格、型号:220V 10A 3. 未尽事项以图纸及相关资料为准	套	92	22.37	2058.04
47	030413014002	插座	1. 名称:单相二三暗装插座 2. 规格、型号:220V 10A 3. 未尽事项以图纸及相关资料为准	套	92	22.37	2058.04
本页小计							15088.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 12 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030409001003	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: ZR-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 揭（盖）盖板、电缆敷设 5. 电缆防护、挂牌 6. 电缆敷设辅助设施安装及拆除	m	26.168	29.56	773.53
53	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: ZR-BV-6 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 综合考虑 5. 焊、压铜接线端子安装	m	582.696	6.61	3851.62
54	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: ZR-BV-4 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 综合考虑 5. 焊、压铜接线端子安装	m	2149.706	4.71	10125.12
55	030412004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: ZR-BV-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线形式: 综合考虑 5. 焊、压铜接线端子安装	m	4858.137	3.52	17100.64
56	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 材质: 难燃塑料管 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 电线管路敷设、穿引线、接地	m	1668.796	8.13	13567.31
本页小计							45418.22

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
57	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 PC25 2. 材质: 难燃塑料管 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 电线管路敷设、穿引线、接地	m	48.077	11.79	566.83
58	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 PC32 2. 材质: 难燃塑料管 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 电线管路敷设、穿引线、接地	m	6.502	13.77	89.53
59	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 PC40 2. 材质: 难燃塑料管 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 4. 电线管路敷设、穿引线、接地	m	23.305	17.24	401.78
60	030412002001	镀锌钢制槽式桥架	1. 名称: 镀锌钢制槽式桥架 2. 规格: CT-150*100*1.2mm 3. 材质: 热镀锌 4. 桥架、隔板、盖板等附件安装 5. 跨接接地、标识、防火封堵、修复等	m	177.071	55.16	9767.24
本页小计							10825.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教 学楼修缮及学校围墙安全防护改造项 目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031301005001	支/吊架	1. 名称:桥架、配管支吊架制安及刷油 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 除锈刷油:除轻锈、刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	86.8356	26.4	2292.46
62	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿槽及修复 2. 规格:70x70mm 3. 开槽及恢复处理	m	306.8	22.05	6764.94
63	031401001002	脚手架		项			
		给排水工程					58496.84
64	031001008002	塑料管	1. 材质、规格:PP-R塑料管DN15, 1.0 Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水(冷水) 6. 管道、管件、管卡、堵头等附件安装 7. 管道水压试验、水冲洗、消毒、标识	m	202.336	20.06	4058.86
65	031001008001	塑料管	1. 材质、规格:PP-R塑料管DN20, 1.0 Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水(冷水) 6. 管道、管件、管卡、堵头等附件安装 7. 管道水压试验、水冲洗、消毒、标识	m	42.846	25.77	1104.14
本页小计							14220.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031001008003	塑料管	1. 材质、规格:PP-R塑料管DN25, 1.0 Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水（冷水） 6. 管道、管件、管卡、堵头等附件安装 7. 管道水压试验、水冲洗、消毒、标识	m	49.207	29	1427
67	031001008004	塑料管	1. 材质、规格:PP-R塑料管DN32, 1.0 Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水（冷水） 6. 管道、管件、管卡、堵头等附件安装 7. 管道水压试验、水冲洗、消毒、标识	m	8.87	37.31	330.94
68	031001008005	塑料管	1. 材质、规格:PP-R塑料管DN50, 1.0 Mpa 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水（冷水） 6. 管道、管件、管卡、堵头等附件安装 7. 管道水压试验、水冲洗、消毒、标识	m	19.738	61.77	1219.22
本页小计							2977.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教
学楼修缮及学校围墙安全防护改造项
目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	031001008006	塑料管	1. 材质、规格：UPVC排水管DN100 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水 6. 管道、管件、管卡、清扫口、管堵等附件安装 7. 包含检查口、透气帽、伸缩节、H型管、消能装置、地漏存水弯、止水环等部件供应安装 8. 管道冲洗、灌水（闭水）及通球试验、标识	m	92.616	55.71	5159.64
70	031001008007	塑料管	1. 材质、规格：UPVC排水管DN75 3. 连接形式：溶剂粘接 4. 安装部位：室内 5. 介质：排水 6. 管道、管件、管卡、清扫口、管堵等附件安装 7. 包含检查口、透气帽、伸缩节、H型管、消能装置、地漏存水弯、止水环等部件供应安装 8. 管道冲洗、灌水（闭水）及通球试验、标识	m	61.516	40.04	2463.1
本页小计							7622.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
71	031001008008	塑料管	1. 材质、规格: UPVC排水管DN50 3. 连接形式: 溶剂粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 排水 6. 管道、管件、管卡、清扫口、管堵等附件安装 7. 包含检查口、透气帽、伸缩节、H型管、消能装置、地漏存水弯、止水环等部件供应安装 8. 管道冲洗、灌水(闭水)及通球试验、标识	m	61.87	27.27	1687.19
72	031002001001	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀门 2. 规格、压力等级: DN50, 1.0MPa 3. 本体及附件安装、接驳、调试	个	2	116.44	232.88
73	031002001002	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹阀门 2. 规格、压力等级: DN32, 1.0MPa 3. 本体及附件安装、接驳、调试	个	4	80.18	320.72
74	031003003001	洗手盆	1. 类型: 洗手盆 2. 材质: 满足设计要求 3. 安装方式: 落地式 4. 包含本体及所有附件安装	组	30	281.2	8436
75	031003006001	大便器	1. 类型: 大便器 2. 材质: 满足设计要求 3. 安装方式: 落地式 4. 包含本体及所有附件安装	组	30	374.31	11229.3
本页小计							21906.09

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	031003008001	拖布池	1. 类型:拖布池 2. 材质:满足设计要求 3. 安装方式:落地式 4. 包含本体及所有附件安装	组	6	467.18	2803.08
77	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:满足设计要求 3. 安装方式:壁挂式 4. 包含本体及所有附件安装	组	30	508	15240
78	031003014001	金属地漏	1. 类型:金属地漏 2. 规格:DN50 3. 包含本体及所有附件安装	个	18	104.39	1879.02
79	031401001002	脚手架		项	1	905.75	905.75
		智能化工程					17663.94
80	030501005001	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:墙挂式 3. 箱体、箱内元器件及配件安装 4. 焊、压接线端子、二次线连接 5. 接地、标识、调试等	台	4	917.99	3671.96
81	030502010001	数据插座	1. 名称:数据插座 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 未尽事项以图纸及相关资料为准	个	25	38.46	961.5
82	030412004001	配线	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP6 3. 配线形式:综合考虑	m	1059.097	4.24	4490.57
本页小计							29951.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 20 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

标段：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		270789.97	
1.1	WMSGCS001001	文明施工		21892.15	
1.2	HJBHCS001001	环境保护		19901.96	
1.3	LSSSCS001001	临时设施		25872.55	
1.4	AQSCCS001001	安全生产		60700.99	
1.5	YJSGZJ001001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	011601001001	脚手架		75427.74	
1.12	011601002001	垂直运输		66994.58	
本页小计				270789.97	
合计				270789.97	-

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目
标段: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			270789.97						
1.1	WMSGCS001001	文明施工	21892.15		21892.15						
1.2	HJBHCS001001	环境保护	19901.96		19901.96						
1.3	LSSSCS001001	临时设施	25872.55		25872.55						
1.4	AQSCCS001001	安全生产	60700.99		60700.99						
1.5	YJSGZJ001001	夜间施工增加									
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费									
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)									
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费									
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费									
1.11	011601001001	脚手架			75427.74	45134.53	8469.78	4310.43	7624.24	9888.75	
1.12	011601002001	垂直运输			66994.58			48861.75	8360.34	9772.48	
合计					270789.97	45134.53	8469.78	53172.18	15984.58	19661.23	

注: 1. 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值; 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工	1800			详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	48941.65			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		50741.65			-

增值税计价表

工程名称：陆河县新田镇八一希望学校教学楼修缮及学校围墙安全防护改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

五五